

TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS

ŠVITULIONIŲ KAIMO DAILEJE, UŽ 260 M I. V. NUO KELIAU  
KODALINKIŠKI. (planas Nr.1.)

Pilkapių yra nedidelėje kalvoje, kuris iš trijų pusiu supa  
vandens telinę, vasara beveik išdžiastantys grioviai, kurie k psejo  
vanduo ir medžiai, ŠV pilkapyne riboja lauko kelininkas.  
Kalva, kurioje yra pilkapių viša laiko buvo ariana, o dabar  
yra koldikė ganykla.

Dabar pilkapyne aptikta, 21 pilkapis (planas Nr. 2.), kurie iš  
EITULIONIŲ PILKAPYNO (TRAKŲ RAJ.) ARCHEOLOGINIŲ

TYRINĖJIMŲ 1978 METAIS

A T A S K A I T A

*A. Blinjus*

Šventėnuose nuartė, o kai kuriuose pilkapių  
ar sampiliuose iškastos duobės. Žemėje  
griaučiuose yra tik 7 pilkapių (Nr.I,II, III, IV, V, VI,  
XII, XIII), nors ir jie yra apardytini. Pilkapių, atrodo, turėjo  
būti daugiau, bet dabar dėl pastovaus  
pastato (Nr.I,II,XIII,XV,XII). Pilkapių  
duobės (smėlio, smėlio su zvyru). Pilkaipiai  
yra akmenys, kurių šiose vietose

Lietuvos TSR MA Istorijo  
Institutas  
Archeologijos sektorius  
Nr. 615

gyventojas V.Čiupala pasakoje, kad 1933 m. metinini  
pilkapio Nr.V centre iškasė duobę ir rado žmogaus griauti  
lakaviją. Prieš keletą metų pilkapio Nr.XIII R. Šlaite buvo rasta  
pilkapio geležinis dirbinys. Arient pilkapyne buvo rastas ir žal  
tinių dirbinys. Visi jie yra dingę. Tačiau ar yra žmogaus griaučius  
nuo šių pilkapių buvusių pilkapių grupės nepavyko rasti,  
ar yra jau visai nuartė?

Pilkapis Nr.I yra ovalo formos, iš R ir V pusės jis yra nu  
auktis. Jo ilgis Š-P kryptimi 9 m, o plotis 5,3 m, aukštis 1,2 m.  
Jo V ūlaitės griūva. Pv pilkapio dalyje matyti iškastos  
duobės kontūrai. Akmenys šiame pilkapyje matyti tik gri  
aučius ūlaitė.

Pilkapis Nr.II. Pailga, Š-P kryptimi 7 m ilgio ir 5 m pločio,  
kalvelė. Jos aukštis 0,5 m. vietomis iš velenos išlinde g. ana di  
TRAKAI, 1979 M.

Pilkapis Nr.III. Pailga, 10 m Š-P kryptimi ilgio ir 5,2 m  
kalvelė, kurios aukštis 0,65 m. Pilkapio velenoje matyti  
akmenys. ŠV pilkapio kraštas nuartas ir šioje pusėje griūva.

Pilkapynas yra Trakų raj. Semeliškių (buvusioje Ūbiškių) apylinkėje, ŠV Eitulionių kaimo dalyje, už 260 m į V nuo keliuko į Migliniškių. (planas Nr.1.)

Pilkapiai yra nedidelėje kalvoje, kurią iš trijų pusiu supa vandeningi, vasara beveik išdžiūstantys grioviai, kurie R pusėje apaugę krūmais ir medžiais, ŠV pilkapyną riboja lauko keliukas.

Kalva, kurioje yra pilkapiai visą laiką buvo ariama, o dabar čia yra kolūkio ganykla.

Dabar pilkapyne aptikta, 21 pilkapis (planas Nr.2.), kurie išsidėstę gana kompaktiška grupe. Kiek toliau yra pilkapiai Nr.X ir XI, kurie nutolę (atitinkamai) 86 ir 35 m nuo pagrindinės pilkapių grupės. Gal būt, šiame lauke yra buvę ir daugiau pilkapių, bet dabar jie suardytini, nebeišskiria iš aplinkos. Beveik visi pilkapyne esantys pilkapiai daugiau ar mažiau apardytini. ~~Jų sampilų pakraščiai yra mažiau apardytini~~. Jų sampilų pakraščiai yra nuartini, o kai kurių sampilai yra visai nuartini, o kai kurių sampilai yra visai nuartini, ar sampiluose iškastos duobės.

Geriau išlikę yra tik 7 pilkapiai (Nr.I,II, III, IV, V, VI, VIII, IX), nors ir jie yra apardytini. Pilkapiai, atrodo, turėjo būti apvalūs, bet dabar dėl pastovaus lauko arimo, īgavo ovalo formą (Nr.I,II,XIII,XV,XII). Pilkapių sampilai pilti iš aplinkos žemė (smėlio, smėlio su žvyru). Pilkapių sampilams buvo naudojimi ir laukų akmenys, kurių šiose vietose ytin gausu.

Vietinis gyventojas V.Čiupala pasakoja, kad 1933 m. matinininkas pilkapiro Nr.V centre iškasė duobę ir rado žmogaus griaučius ir kalaviją. Prieš keletą metų pilkapiro Nr.XIII R šlaite buvo rastas pailgas geležinis dirbinys. Ariant pilkapyną buvo rasta ir žalvarinių dirbinių. Visi jie yra dingę.

T P nuo šių pilkapių buvusios pilkapių grupės nepavyko rasti, gal jie jau yra visai nuartini?

Pilkapis Nr.I yra ovalo formos, iš R ir V pusės jis yra nuartas. Jo ilgis Š-P kryptimi 9 m, o plotis 5,3 m, aukštis 1,2 m. Visas jo V šlaitas griūva. Pv pilkapiro dalyje matyti iškastos 2x1,5 m duobės kontūrai. Akmenys šiame pilkapyje matyti tik griūvančiame šlaite.

Pilkapis Nr.II. Pailga, Š-P kryptimi 7 m ilgio ir 5 m pločio, kalvelė. Jos aukštis 0,5 m. vietomis iš velėnos išlindę gana dideli akmenys.

Pilkapis Nr.III. Pailga, 10 m Š-P kryptimi ilgio ir 5,2 m pločio kalvelė, kurios aukštis 0,65 m. Pilkapio velėnoje matyti akmenys. ŠV pilkapiro kraštas nuartas ir šioje pusėje griūva.

Pilkapis Nr.IV. Tai apvalus, gerai išsilaikęs, 9,5 m skersmens ir 1,5 m aukščio, pilkapis, kurio velėnoje matyti akmenys.

Pilkapis Nr.V. Tai didžiausias pilkapyno pilkapis. Jo skersuo 12 m, o aukštis 1,55 m. R jo dalis kiek nuarta. Pilkapio paviršiuje matyti įvairaus dydžio akmenų, Si pilkapį 1933 m. perkaė matininkas ir, kaip minėta, rado žmogaus griaučius ir kalaviją. Pilkapio viršūnėje matyti gilus įdubimas, kuris, grėičiausiai, ir ra matininko kastos duobės liekana. Įdubimo dydis 2,3x1,8 m.

Pilkapis Nr.VI. Tai nedidelis apvalus 5 m skersmens, 0,65 m aukščio pilkapis, apdėtas akmenimis. Atrodo, kad tai vienintėlis pilkapis grupėje, apie kurį galima pasakyti, kad jis yra nesuardysis.(bent iš išorės).

Pilkapis Nr.VII. Pilkapio sampilas labai nuartas ir beveik nėsiskyrė iš aplinkos. Jo velėnoje matyti vidutinio dydžio 37x36x13, 20x19x8 cm ir pan. dydžių akmenys. Pilkapio ilgis Š-P kryptimi 3,5 m, o plotis apie 2,5 m. Jo aukštis apie 0,8 m.(V pusėje, kur išversta nuo pilkapio).

Pilkapis Nr.VIII. Tai apvali 8,7 cm skersmens kalvelė, kurios aukštis 1,1 m. Akmenys matyti tik pilkapio sampilo kraštuose.

Pilkapis Nr.IX. Tai pailga kalvelė, kurios ilgis Š-P kryptimi 9 m, o plotis 6 m. Jo aukštis 0,95 m. Iš R pusės pilkapio sampilas kiek nuartas. Pilkapio sampilo paviršiuje matyti akmenys.

Pilkapis Nr.10-X. Yra nutolęs nuo visos pilkapių grupės. Sis pilkapis yra 86m į Š nuo pilkapio Nr.IX už griovio, ribojančio pilkapyną iš Š. Š-R kryptimi pilkapis yra 3,5m, o R-V kryptimi 4 m. Jo aukštis 0,8-0,85m. Pilkapio viršuje matyti didelių akmenų. Gal būt, dalis akmenų ant pilkapio (jei tai pilkapis) sumesta iš akmenis iš laukų. Ypač išsiskiria PV kalvelės dalyje esančios 1,6x0,9x0,3 m dydžio plokščias akmuo.

Pilkapis Nr.XI. Jis irgi yra kiek toliau nuo pagrindinės pilkapių upės, maždaug už 35m į Š nuo pilkapio Nr.XII. Tai apvali 4 m skersmens kalvelė, kurios aukštis 0,7 m. Pilkapio paviršius apdėtas gana ulkiaisiais akmenimis, tarp kurių pasitaiko ir stambesnių, Prie šio pilkapio P dalies sumesta didelė akmenų krūva, tikriausiai surinkta iš laukų.

Pilkapis Nr. XII. Tai labai siaura, akmenimis apdėta kalvelė. Ir V pilkapio sampilo pusės labai nuartos. Pilkapio ilgis Š-P kryptimi 8,5 m, o plotis 3 m. Jo aukštis 0,75 cm.

Pilkapis Nr.XIII. (tyrinėtas). Pilkapis Š-P kryptimi buvo 9 m ilgio ir 6 m pločio, o jo aukštis 85cm. Visas pilkapiro sampilo paviršius buvo apdėtas akmenimis. R pilkapiro šlaitas smarkiai nuartas ir status, tame matomi akmenys. Vietinių gyventojų pasakojimu 1976 m. karvė iš šių griūvančio šlaito ragu iškasė pažiūrą plokščią geležinį dirbinį (jis dingęs).

Pilkapis Nr.XIV. (tyrinėtas). Pailga, iš R ir V pusės nuarta, kalvelė. Pilkapiro ilgis Š-P kryptimi 8,3 m, o plotis 7 m. Pilkapiro aukštis 0,9 cm. Pilkapiro Š ir P pusėse iškastos dvi duobės. P pusėje esanti duobė 2,45x2,3 m dydžio ir 0,6 m gylio. Š pusėje esančios duobės dydis 2,8x2,25 m dydžio ir 0,5 m gylio.

Pilkapis Nr.XV. Pilkapiro sampilas labai nuartas, sampilas paskleistas, todėl pilkapis Nr.XV beveik neišsiskiria iš aplinkos. Pilkapiro sampilas beveik apvalus, jo dydis 7,5x7 m, o pilkapiro aukštis vos 30-35 cm.

Pilkapis Nr.XVI. Tai vos žymi pailga 6 m Š-P kryptimi ilgio ir 4 m pločio<sup>kalvek</sup>. Pilkapiro aukštis 45 cm. Jo viršuje matyti akmenys, vienas jų didelis 0,85x0,4x0,4 m dydžio.

Pilkapis Nr. XVII. Šis pilkapis yra labai suardytas, pilkapiro sampilas nuartas ir beveik neišsiskiria iš aplinkos. Jo skersmuo apie 3-3,3 m, aukštis 0,3 m. Vietomis iš pilkapiro matomi išlindę akmenys.

Pilkapis Nr.XVIII. (tyrinėtas). Sis pilkapis beveik apvalus, maždaug 7 m skesmens. Visame jo paviršiuje buvo matyti gana dideli akmenys. Pilkipis savo forma yra kiek pailgas Š-P kryptimi, nes iš jo galų vis likdavo neartas plotas. Šio pilkapiro aukštis 0,5 m.

Pilkapis Nr.XIX. (tyrinėtas). Jo ilgis Š-P kryptimi 4,3 m, o plotis 3,4 m. Pilkapiro aukštis 0,4 m. R-V pilkapiro kraštai stipriai nuartai. Dali pilkapiro sampilo dengia gana dideli akmenys.

Pilkapis Nr.XX. Šis pilkapis yra labai suardytas ir beveik eišsiskiria iš aplinkos. Ant pilkapiro yra sumesti vėliau surinkti nuo laukų akmenys. Pilkipio ilgis R-V kryptimi 4 m, o plotis 3 m. Pilkapiro aukštis nuo 0,25 iki 0,60 m, nes jis buvo apariaus iš vienos pusės verčiant vagą ant pilkapiro.

Pilkapis Nr.XXI, nutolęs nuo pilkapiro Nr.I-36 m. Pilkipis abai nuartas, sampilas mažai pastebimas. Velėnoje matyti vidutinio dydžio akmenys. Pilkipio ilgis Š-P kryptimi 5 m, o plotis 3 m. Pilkipio aukštis R ir V pusėse yra skirtinges - nuo 0,25 iki 0,9 m.

1978 m. pradedant tyrinęti pilkapyną buvo sudaryta bendra pilkapių numeracija. 1978 m. buvo tirti 4 pilkapiai. Tai pilkai-  
ai Nr.XIII, XIV,XVIII,XIX. Šie pilkapiai buvo R pilkapyno da-  
yje ir jei laukas vėl būtų pradėtas arti, jiems grēstų sunaiki-  
imas.

### Tyrinėti pilkapiai

#### Pilkapis Nr.XVIII.

Tai beveik apvalus, maždaug 7 m. skersmens ir 50 cm aukščio  
pilkapis. Jo velėnoje buvo matyti be tvarkos išmėtytų akmenų.  
ir V pilkazio pusės buvo nuartos, opats pilkazio sampilas pas-  
leistas.

Nuėmus velėną, atsiskleidė akmenimis apdėtas pilkazio paviršius.  
planas Nr.3). Akmenimis apdėto ploto skersmuo 4-4,5 m. Akmenys, kurie  
uriais buvo apdėtas pilkapis, buvo gana įvairaus dydžio. Didžiajų  
akmenų dalį sudaro vidutinio dydžio (lengvai vieno žmogaus pakelia-  
i)-pakeliama akmenys.-23x18x18 cm, 20x14x12 cm, 25x23x16 cm ir pan.  
didieji akmenys buvo akmenų ploto pakraščiuose ir, matyt, ten jie  
buvo padėti pilkazio sutvirtinimui, kad mažesnieji akmenys nenus-  
inktu nuo viršaus. Tačiau didieji akmenys nebuvo užtaisyti mažes-  
niais, ir jie nesudaro vainiko.

Tarpai tarp didesnių akmenų užtaisyti mažesniais, dažnai skal-  
ytais, akmenukais-jų dydžiai 5x4x4, 6x7x3, 8x6x5 cm ir pan.

Nuėmus šią akmenų eilę, po ja vėl išryškėjo nauja akmenų ei-  
lé (planas Nr.4.). Sią eilę irgi sudarė vidutinio dydžio akmenys-  
3x21x10 cm, 27x17x8 cm, 41x22x16 cm. Antroje akmenų eilėje taip pat  
asitaikyavo mažų 14x9x6 cm, 14x15x4 cm dydžio akmenuku (~~kartais~~  
~~kaldytų~~), kurie lyg ir užtaisydavo tarpus tarp didesnių akmenų.

Antroji akmenų eilė dengė beveik visą pilkazio sampilą, nors  
nebuvo tokia kompaktiška kaip pirmoji akmenų eilė. Akmenų ploto  
ydis 4x4,2 m. Antrosios akmenų pakraščiuose taip pat buvo padėti  
didesni akmenys- 46x34x15 cm, 42x38x16 cm ir pan. Jie irgi, matyt,  
irėjo stiprinti pilkapi.

ŠV pilkazio dalyje kv.B,C,D-2,3,4, po antrąja akmenų eile, at-  
idengė 9 akmenys, einantys puslankiu (planas Nr.5.). Šeši jų buvo  
beveik vienodo dydžio-47x35x19 cm, 47x34x18 cm, 41x29x14 cm, 43x39  
16 cm, 37x35x16 cm, 54x50x22 cm. Trys akmenys buvo mažesni-30x20  
18 cm, 22x14x6 cm. Tarp didžiųjų akmenų buvo nedideli 3-9-10-11cm  
arpai. Šio puslankio akmenų ilgis vidinėje pusėje 240 m.

Tai rodo, kad tie akmenys yra pilkazio vainiko liekana. Matyt, kitose pilkazio vietose vainikas neišliko, o gali būti, kad vainiko tiek ir tebuvo krauta. Kaip vėliau pamatysime būtent toje vietoje, galva į vainiką, buvo palaidotas mirusysis.

Po antrajā akmenų eile ir vainiko liekanom ējo švaraus gelšvo smėlio sluoksnis, kurio storis 24-61 cm.

Po šiuo smėlio sluoksniu, ant pagrindo, ŠV pilkazio dalyje, aptiktos dar kelios akmenų sankaupos. Kv. E,F-2,3,4 buvo nedidelis akmenų grindinėlis, kuri sudarė 14, beveik vienodo dydžio, akmenų - 2<sup>0</sup>x20x10 cm, 32x22x8 cm, 24x20x7 cm, 30x19x7 cm ir pan. Tarp jų buvo ir keli mažesni-10x7x7 cm, 10x5x6 cm dydžio akmenys.

Taip pat, kv. C,D,E-3,4,5 buvo akmenų sankaupa. Trys akmenys buvo kiek toliau nuo gana kompaktiškos akmenų grupės kv.C,D-3,4. Du, gana dideli 4 x25x20 cm, 42x15x18 cm dydžio, aptašyti akmenys buvo kv. D-5. Kv. C,D-3,4 esantys akmenys gulėjo netaisyklingu ratu, kaikurie iš jų irgi yra tašyti. PR rato pusėje gulėjo keturi įvairaus dydžio skaldyti akmenys. Akmenų rato skersmuo vidinėje pusėje apie 50 cm.

#### Kapas Nr.1.

80 cm gylyje (nuo aukščiausio pilkazio taško), kv. B,C,D,E-3,4,5, molio su žvyru fone, išryškėjo pailgi apvaliai galais, kapo duobės kontūrai (planas Nr.5.). Jų ilgis buvo 3 m, o plotis -1,2-1,3 m.

Toliau preparuojant kapo duobę-1,2 m gylyje (nuo aukščiausio sampilo taško), kv. D,E-4 buvo aptiktos palaidojimo liekanos. Išliko tik apatinė mirusiojo kūno dalis-nulaužti šlaunikauliai, sveiki blaždikauliai ir šeivikauliai, o taip stambesni pėdos kaulai, bei nedidelis vamzdinio kaulo fragmentas(tikriausiai priklaušęs rankukaulams). Prie mirusiojo kojų ir pilvo srityje buvo rasta smulkių angliukų. Atrodo, kad išlikusios mirusiojo kojos, nors jos ir nulaužtos, nėra pajudintos iš pirminės padėties, todėl galima sakyti, kad mirusysis buvo palaidotas galva į ŠV, 330<sup>0</sup>kampu. Be to, iš kojų padėties kape, atrodo, kad mirusysis į kapą buvo paguldytas kniūpsčias.

Kapo duobėje buvo aptikti 5 akmenys. Visi jie buvo maždaug vienodo dydžio-30x20x16 cm, 32x16x17 cm, 26x14x13 cm, 22x14x18 cm, 28x16x14 cm ir panašios į pailgos formos. Keturi iš jų gulėjo kv. C,D-4, mirusiojo krūtinės srityje, o vienas kv.D,E-4, šalia mirusiojo krūtinės srityje, o vienas kv.D,E-4, šalia mirusiojo kojų.

Mirusysis buvo palaidotas negilioje duobėje po pilkapio samilu. Kapo duobės dydis 3,0x1,2 m. Kapo duobės gylis nuo pilkapio agrindo 35-40 cm.

Pilkapio Nr.XVIII, R-V pjūvis  
(planas Nr.6.)

~~Palikta kontrolinė juosta, kad Pilkapio viršus yra apdėtas vien akmenų eilėm; visi akmenys~~ yra maždaug panašaus dydžio. Akmenys éjo iškart po veléna, kuri čia dél akmenų buvo gana menka, o atys akmenys buvo į galus plonéjančio juodžemio sluoksnyje, kurio storis apie 38-45-52 cm. Po akmenim ir juodžemiu éjo gelsvai-pilšvo smélio sluoksnis, kurio storis sieké nuo 24 iki 62 cm storio. Po iuo sluoksniu buvo pasiekta nejudintas gruntas (molis su žvyru).

Pilkapio sampilo aukštis iki nejudintos žemės (nuo aukšciausio taško)-107 cm.

Iš pjūvio matyti, kad aikstelė pilkapiui specialiai nebuvo uošta.

Pilkapis Nr.XIX.

Pilkapis Nr.XIX yra už 5 m į P nuo pilkapio Nr.XVIII. Sis pilkapis tai nedidelė pailga, Š-P kryptimi 4,3 m ilgio, ir R-V yptimi 3,4 m pločio, kalvelė. Pilkapio aukštis 40 cm. Pilkapio kštis viršutinėje dalyje buvo matyti dideli akmenys-41x29x30 cm, x44x20 cm, 43x35x24 cm, 41x32x18 cm ir pan.

Tyrinéjimui buvo išmatuotas 6x5 m plotas, kurio kraštiné s metrą buvo nužyméta raidémis-A,B,C,D,E, o kita skaičiais-1,2, 4,5,6. Buvo palikta kontrolinė juosta, éjusi R-V kryptimi, kuos plotis-80 cm.

Nuémus nuo pilkapio veléną atsidengé akmenys, kurie dengé są pilkapi. (planas Nr.7). Akmenų ploto dydis buvo maždaug 4,4m gio Š-P kryptimi ir 3,8 m R-V kryptimi. Kiek mažiau akmenų buvo A-2,3, B-4, B-5. Vienas akmuo buvo kiek toliau nuo šio akmenų sto, kv.D,E-1 ir jis buvo gana didelis-40x38x26 cm. Pirmojoje akmenų eilėje daugiausia buvo vidutinių akmenų-32x27x12 cm, 34x22x7 cm, x23x18 cm, 26x16x10 cm, ir kiek mažesnių-19x10x7 cm, 11x8x9 cm, x10x8 cm. Nors ši akmenų eilė yra gana padrika, bet galima pasteti, kad dauguma didesnių akmenų yra pilkapio pakraštyje, stiprinant visą pilkapio konstrukciją.

Valant akmenis, tarp akmenų kv. D-4 rasta nedidelė, lengvai iššniuotu paviršiumi, rusvos, o vidutinėje juosteje jepuséje juosvos alvos šukelė. Kv. A,B-1,2 ir D-4 tarp akmenukų buvo aptikta smul-

Nuėmus pirmąją akmenų eilę, iškart išryškėjo antroji akmenų ilę iškart išryškėjo antroji akmenų eilę (planas Nr. 8). Ši akmenų eilę neturėjo tokį didelių tuščių tarpų kaip pirmoji. Jos ilgis -P kryptimi-4,8 m, ir R-V kryptimi 3,8 m. Šioje akmenų eilėje agrindą sudarė irgi vidutinio dydžio akmenys-25x20x12 cm, 27x18x0 cm, 32x24x12 cm ir pan, didesni - daugiausia išsidėstę pakraščiuose. Šios akmenų eilės pusėje Rir V pakraščiuose akmenų nėra, ir endrai ši pusė kiek padrikesnė. Matyt, ariant lauką Š pilkapiju labiau nukentėjo.

Tarp antrosios eilės akmenų kv.A-4 ir D-5, buvo rastos nedideliės-3,5x3,5 cm, ir 2,4x2,5 cm dydžio, brūkšniuotos keramikos, rusvos spalvos, storasienių puodų šukelės. Molio masėje daug stambių rūsto akmens priemaišų. Šukelių brūkšniaivimas yra neryškus.

Kv.B-1, C-1, <sup>D-1</sup> rasta gana daug smulkių sudegusio medžio gabalėlių. Angliukų buvo rasta ir kv.B-2 ir C-5.

Po antrąja akmenų eile ėjo supiltos žemės sluoksnis (molis + smėliu), kurio storis buvo 29-54 cm.

Visame šios supiltos žemės sluoksnyje buvo aptinkamos nedideliės brūkšniuotu paviršiumi puodų šukės (kv.A-2,3,4,5,6, B-2,3,4,5,1,4,5, D-4,5,6,), ir buvo pribarstyta smulkių degesių (Kv.A-1,2,4,5,6, B-2,3, C-1,3,4, D-1,4,5,6) (planas Nr.9).

Beveik prie pilkadio pagrindo, kv.C-1,2 buvo aptikta 18 cm iersmens duobutė užpildyta degesiais. Duobutės gylis buvo 5 cm.

Beveik ant nejudintos žemės paviršiaus kv.A-D-3-5, vėl buvo išdurta su akmenimis. Kv.A-D-3,4 jiesudarė ovalo formos krūsnį, rinčią kaip ir dvi ataugas-kv.B,C-4,5 ir kv.A-4,5. Čia buvo sudėgana įvairias dydžio akmenys-38x23x19 cm, 41x27x17 cm, 49x28x17 cm, x23x19 cm ir pan., o taip pat ir mažesnių-18x14x9 cm, 28x16x14 cm, x8x6 cm ir pan. Kai kurie akmenys apskaldyti. Tarp akmenų ir ant menų rastos kelios brūkšniuotu paviršiumi šukelės ir degesiai.

Pilkapio pagrinde-kv.B,C,D,E-1,2,3, smėlio fone išryškėjo pagal keturkampę, tamsesnės žemės juosta. Jos dydis 2,1x1,3 cm. Preruojant šią duobę paaiškėjo, kad per visą jos gylį-30-35 cm ji yra pribarstyta angliukų, o kv.D-2, rasta pusapvalė 30x20 cm dydžio 12-15 cm gylio duobutė su degesiais. Prie V šios duobės galavo greta padėti dideli akmenys-38x32x16 cm ir 46x32x17 cm, o gretų-mažesnis skaldytas akmuo 22x14x12 cm. Duobėje, be to, rasta C-2 nedidelė rusvos spalvos brūkšniuotu paviršiumi šukelė. Joustonogaus palaidojimo žymiu duobėje nerasta.

Šią 210x130 cm dydžio ir 30-35 cm gylio, tamsesne žeme užpiltą duobę, galima laikyti, kapo duobės imitacija. Ir, gal būt, reiš-

anašus ī kapo duobę aprašytą pilkapyje Nr.XVIII. Kapo duobė įkasa ī nejudintą gruntu, atliktos kažkokios apeigos su ugnimi, galūt, kartu buvo daužomi moliniai indai, ką rodo gana daug pilkape rastų šukiu.

Pilkapio Nr.XIX R-V pjūvis

(planas Nr.10.)

Palikta kontrolinė juosta parodė, kad pilkapis ir Nr.XIX rautas iš dviejų eilių vidutinio dydžio akmenų, o vidutinė virtinė pilkapiro dalis yra pelta iš juodžemio, kurio storis 20-52 m. Po Šiuo juodžemiu ējo piltas molio su smėliu sluoksnis, kurio storis 29-54 cm. Jame, prie pat pagrindo buvo išsidėstę akmenys.

Nelieastos žemės paviršius, šiame pilkapyje-gelsvas smėlis, buvo pasiektas maždaug 105 cm gylyje nuo aukščiausio pilkapiro tašto.

Atrodo, kad aikšteliė šiam pilkapiui specialiai nebuvo paruošta.

Pilkapis Nr.XIV.

Pilkapis Nr.XIV yra už 35 m iš ŠR nuo pilkapiro Nr.XVIII. Jologis Š-P kryptimi 8,3 m, o plotis R-V kryptimi 7 m. Jo aukštis 1,9 m. Pilko R šonas smarkiai nuartas ir čia pilkapiro sampilas tra.

Buvo išplanuotas 10x8 m dydžio plotas, ilgesnės kraštiniės buvo pažymėtos skaičiais nuo 1 iki 10, o trumpesnės raidėmis- A, C,D,E,F,G,H.

Pilkapiro Š ir P pusėse yra iškastos dvi duobės. P pakraštye esanti duobė yra ovalo formos, jos dydis 2,3x2,2 m, o gylis 5-60 cm. Š pilkapiro pusėje buvusios duobės buvo pailgos formos. Jos dydis-2,2x1,1 m, o gylis 50 cm. Sunku pasakyti, ar šios duobės priklauso pilkapiui, nors vietiniai gyventojai neprisimena, ad šioje vietoje, kas būtų kasės duobes.

Nuėmus velėnā, beveik visą pilkapij dengė akmenys.(planas Nr.11). Akmenų ploto dydis 7,4x6 m. Tačiau akmenys buvo išsibarstę idesniame plote. Taip R pilkapiro pusėje kv.E-4,5,F-3,4,5<sup>okm<sup>2</sup></sup> buvo gana reta. Pakraščiuose kai kurie akmenys tolakai guli nuo parindinio akmenų ploto.

Pilkapij dengė akmenys buvo įvairaus dydžio, bet daugiausia idutiniai, lengvai vieno žmogaus pakeliami,-26x14x16 cm, 20x15x12 cm, 4x22x16 cm, 30x20x20 cm ir pan. Didesnieji akmenys daugumoje gu-

36x38x34 cm, 45x42x38 cm, ~~38x36x26~~ 38x36x26 cm, 40x25x30 cm ir pan.

Tarp didesnių ir vidutinio dydžio akmenų pasitaikyavo ir vi-sai nedidelių akmensukų, dažnai net akmens nuoskalų-8x6x4 cm, 6x5 x6 cm ir pan.

Ant vieno akmens kv. D-3, rastos kelios žiestos šukelės. Viena jų-puodo pakraštėlio dalis puošta banguotiniu ornamentu, o o juo eina lygiagrečių linijų ornamentas.

Nuėmus šią akmenų eilę, po ja ėjo supiltas smėlio sluoksnis-o storis 12-92 cm, i pilkazio kraštus jis plonėjo. Kv. D-5 po ak-menimis buvo rasta aptrupėjusi, lipdyta rusvos spalvos šukelė.

#### Degintinis žmogaus kapas Nr.1

Maždaug 45 cm gylyje (nuo sampilo viršaus toje vietoje), kv. ,B-6, 7, PV pilkazio dalyje rastas degintinis žmogaus kapas (pla-as Nr. 12).

Sudeginti žmogaus kauliukai su pelenais ir degėsiai supilti pailgą duobutę, kurios ilgis Š-P kryptimi 30 cm, o plotis R-V ryptimi 24 cm. Duobutės gylis-5,5 cm. Rasti šiame kape deginti-ai kauliukai labai smulkūs, kartu su jais kape aptiki keli, lai smulkūs geležinės plokštélės gabaliukai. Šis kapas buvo įkas-as i kapą vėliau, ką rodo ir R-V pilkazio Nr.XIV (planas Nr. 14.) jūvio planas, kuriame aiškiai matomas perkasimas, įkasant degin- nių kapą i pilkazio sampilą.

Kasant toliau pilkazio sampilą kv.A-1 rastas storom siene- ēm lipdyto puodo dugno ir sienelių fragmentas. Iš vidaus šukė tipriai apjuodusi. Išorėje, maždaug 2 cm nuo dugno per puodo sie- ele ėjo 0,5 cm <sup>pločio</sup> griovelis.

75 cm gylyje, kv.D,E-4,5 buvo atidengtas nedidelis akmenų lotelis, maždaug 1-0,9 m dydžio. Jį sudarė 18 ~~VIDUTINIO~~ viduti- gio dydžio akmenų-25x18x7 cm, 30x22x9 cm, 38x20x10 cm ir pan.

Nuo šio akmenų plotelio ējo dar keturių akmenų grandinė i tarp kurių buvo 12-20 cm tarpai. Kv.D,E-8,9 prie duobės gulė-dar 6 vidutinio dydžio akmenys. Be to, Š pilkazio pusėje kv. C-1,2 gulėjo 9 akmenys.

Kv. D-6, prie akmens rasta nedidelė rusva, brūkšniuotu pa- iršiumi šukelė. Tarp akmenų kv.D,E-4,5 pastebėta degesių. Degē- lių rasta ir kv. C-3. Be to, nedidelių šukelių brūkšniuotu pavir- iumi rasta kv.A-3,B-2,E-2. Šiu šukelių molio masėje labai daug rūsto granito priemaišų, jų vidinės pusės pajuodusios.

"Nuėmus akmenis kv.D,E-4,5, po jais buvo akmenų sankaupa ējusi

P kryptimi 2,6 m, o plotis apie 90 cm. Siame akmenų plote buvo nedideli- 25x14x16 cm, 20x18x6 cm, 24x18x8 cm ir pan. <sup>dydžio akmenys</sup>, kai kurie jų pskaldyti. Iš abiejų ploto galų gulėjo dideli akmenys-60x30x12cm, per vidurių paploksčias baltas kalkakmenis, kurio dydis-60x36x7cm. Arp šiu akmenų buvo pribarstyta degēsių.

Dviem eilėm sudėtus akmenis, galima pavadinti statiniu-krūs-imi. Antroji akmenų eilė gulėjo jau ant pilkazio pagrindo.

Be to, pilkazio Š dalyje ant pagrindo, kv.B,G-1-3, aptiktas su ertrūkiai einantis akmenų puslankis, lyg vainiko dalis. Puslanki sudarė gana stambūs akmenys-36x24x16 cm, 42x27x18 cm, 32x22x15cm, 8x30x22 cm ir pan., bet tarp jų buvo ir kur kas mažesnių.

Nuėmus akmenų krūsnį, kv.C,D,E-3,4,5 atsidengė ovalo formos akmenų ratas, kurio ilgis išorėje-2,43 m, o vidinėje pusėje 2,1m, plotis atitinkamai 1,1m ir 0,5 m (planas Nr.20). Ši akmenų statinį sudarė 10 į nejudintą žemę suleistų akmenų, kurių dydis-30x24x16 cm, 7x20x14 cm, 24x16x15 cm, 19x10x8 cm ir pan.

### Griaudinis žmogaus kapas Nr.2.

Siame ovalo formos, 2,43x1,1m dydžio akmenų rate, pradėjo ryšti kapo kontūrai. Preparuojant virš kapo buvo randama gana daug stambių degēsių, kurie buvo išbarstyti duobės pakrašciai. Kapo duobės dugne taip pat rasta degēsių ir 2 brūkšniuotos keramikos šukės, kurių dydžiai 4,5x3,5 cm ir 2x3 cm.

Mirusysis buvo palaidotas 2,1x0,5 m dydžio, užapvalintais impais duobėje įkastoje į nejudintą žemę. Kapo duobė buvo apstatytas akmenimis. Kapo duobės gylis nuo pilkazio pagrindo 50-55 cm.

Griaucių išlikę labai nedaug. Likę tik abiejų kojų blauzduliai ir šeivikauliai, pėdos kaulai, o taip pat kai kurie smulkių rankų kaulai, mentė, gulėjusi netoli kojų ir kiti nedideli griaudių fragmenteliai.

Sprendžiant iš išlikusių nejudintų kojų, mirusysis palaidotas aukštielninkas, galva į SV.

### Įkapės.

Dešinėje mirusiojo galvos pusėje, smaigaliu į viršų gulėjo ležinis įmovinis, rombo formos, trikampe iškilia briauna per viršt, ietigalis. Ietigalio įmovioje yra medienos liekanų. Ietigalio gylis 30 cm, plunksnos ilgis-20,8 cm, įmovos ilgis-9,2 cm, jos skerso- 2,5 cm.

Skersai mirusiojo galvos, smaigaliu nukreiptas į ietigali, gulėjo geležinis peilis, nežymiai išlenkta nugarėle. Peilio ilgis 8,7 cm, geležties ilgis 12,5 cm, jos plotis 3,4 cm. Ant peilio kotės yra medienos liekanų.

Mirusiojo krūtinės srityje, bet gerokai viršgriaučiu, buvo astas žalvarinis įvijinis žiedas, sutrupėjės į keturias dalis. Žiedas suktas iš pusapvalio skersinio pjūvio vielos. Žiedą sudaro įvijos.

Taigi, atrodo, kad šis griautinis vyro kapas yra apiplėstas. Robikai, atrodo, tiksliai žinojo palaidojimo vietą, nes čia kaip r pilkapyje Nr.XVIII, yra neliestos mirusiojo kojos, o suardyta iki ta palaidojimo dalis, kur galėjo būti sudėtos įkapės. Atrodo, adgrobikus domino tik žalvariniai papuošalai, nes geležinis ietialis ir peilis yra neliesti, ar likone pastebeti.

Be to, buvo dar išsemtos žemės iš duobių, esančių Š ir P pilapio pusėse. Š pusėje esančioje duobėje jau 70 cm gylyje nuo duobės krašto buvo pasiekta nejudinta žemė. O P dalyje buvo rasti akmenys ir nedidelė brūkšniuotu paviršiumi šukelė. Ši duobė pasirodė besanti gili-nejudinta žemė čia aptikta tik 1-1,05 m gylyje. Akmenys ir šukelė į šią duobę galėjo pakliūti, kai aplink pilkapijavo ariamas laukas, tačiau gali būti, kad šios duobės priklauso pilkapiui ir yra su juo vienalaikės?

Pilkapio Nr.XIV R-V pjūvis.  
(platas № 14.)

Palikta 80cm pločio kontrolinė juosta parodė, kad pilkapis apiltas iš gelsvo smėlio, kurio storis 12-92 cm ir ant viršaus buvo apdėtas viena eile akmenų, tarp kurių susidarė derlingos juodos žemės sluoksnis, kurios storis 9-16-22 cm. Nejudinta žemė (šiavietoje žvyras) buvo pasiekta 1,08 m gylyje (ties aukščiausiu pilkapių tašku).

Švyje gerai matyti perkasimas, kai į pilkapio sampilą vėliau buvo įkastas degintinis žmogaus kapas. Iškastos degintiniam kapui duobės gylis maždaug 45-52 cm, o plotis maždaug 1,66 m.

Iš pilkapio pjūvio matyti, kad specialiai vieta pilkapiui nebuvo lyginama.

### Pilkapis Nr.XIII.

Pilkapis Nr.XIII yra 11 m į V nuo pilkapio Nr.XIV. Šio pilkapio ilgis Š-P kryptimi 9 m, o plotis 6-6,3 m, o jo aukštis 85 cm. pilkapio šlaitas yra labai nuartas ir sampilas šioje vietoje griūva.

Pilkapio tyrimui buvo išplanuotas 10x7 m plotas. Viena Š-P kryptimi einanti kraštinė kas metrą buvo sužymėtos skaičiais nuo iki 10, o kita raidėmis A-F. R-V kryptimi buvo palikta 80 cm pločio kontrolinė juosta.

Nuėmus velėnā, iškart atsidengė akmenim apkrautas pilkapio aviršius. Akmenų plotas turėjo pailgą formą: Š-P kryptimi jo ilgis 3 m, o plotis R-V kryptimi-4,6 m (planas Nr.15.).

Akmenys krauti ant pilkapio buvo vidutinio dydžio-36x32x12 cm ir pan. Kai kur tarp didesnių akmenų buvo mažesnių, kurie lyg užaisydavo tarpus tarp akmenų. Mažesnieji akmenys buvo 20x11x8 cm, 8x15x8 cm, 17x14x10 cm, 11x8x5 cm ir pan.

Šios akmenų eilės kraštuose gulėjo kur kas stambesni akmenys, virtinantys pilkapio konstrukciją-47x34x26 cm, 54x32x34 cm, 42x32x19 cm ir pan.

Tarp šios eilės akmenų kv.C-3, ir po akmenimi kv.C-6, buvo išstos dvi nedidelės, rusvos spalvos, brūkšniuotu paviršiumi. šulės. Abiejų vidinės pusės pajuodusios. Tarp akmenų, kv.E-4 rasta smulkių degésių.

Nuėmus pirmosios eilės akmenis, po jais vėl éjo akmenų eilė, kuri užémė mažesnį plotą ir koncentravosi pilkapio centre (planas Nr.16.). Jos dydis-4,2x3,3 m. Antroji eilė irgi krauta iš panaujus dydžio akmenų kaip pirmoji-30x22x18 cm, 28x18x10 cm, 35x24x15 cm, 38x32x15 cm ir pan. Tarp jų buvo ir daug mažesnių-12x10x8 cm, 8x8x8 cm, 9x8x5 cm ir pan. P-V pilkapio dalyje gulėjo itin dideli menys-62x54x32 cm, 44x38x25 cm, 50x28x21 cm, 45x39x26 cm ir pan.

Kiek toliau nuo šios akmenų ploto P pilkapio pusėje, kv. C-8,9 buvo nedidelis akmenų plotelis iš 7 greta ir 1 atokiau guncią akmenų. Akmenys šiame plote vidutinio dydžio.

Tarp antrosios eilės akmenų aptikta daug smulkių degésių-B-1, B-4,5, C-6, A-4,5.

Po šia akmenų eile éjo supiltas smėlio ir molio su žvyru uoksnis, kurio storis-26-60 cm.

Kasant šį supiltą sluoksnių kv. F-7 rasta žalvarinė ivijėlė. 9 iviju. Ji susukta iš pusapvalio skersinio pjūvio vielos.

### Griaudinis žmogaus kapas Nr.1 (suaudytas)

Kv. D-3 rasta stambių angliukų ir netoli jų išryškėjo tamši žemė, kv. D,E-3,4. Jos dydis 1,9x0,7 m. Ją preparuojant buvo rasti smulkūs kaukolės kaulai, šonkaulių fragmentai ir kiti smulkūs kauukai. Tarp išlikusių kaulų aptikta smulkių angliukų. Jokių įkai- ių nerasta. Kapas orientuotas greičiausiai į ŠV. Rūko galas yra išartas. Kapas Nr.1 buvo sampile 40-45 cm gylyje. Gal būt, kapui išklausė ir žalvarinė įvijėlė rasta kv.F-7.

Semiant žemes toliau kv. A-2 rastas geležinis įmovinis lau- lingo formos ietigalis su nedidele iškilia briaunele per plunksnos viduri. Ietigalio plunksnos galas užlenktas. Ietigalio ilgis (žlenkto) 23,2 cm, plunksnos ilgis 14,1 cm, įmovos-6,1 cm. Įmova žymiai kampuota. Jos skersmuo 1,2x1,4 cm.

Atrodo, kad ietigalis yra pabuvojęs ugnyje, jis labai gerai išlikęs. Ietigalio ~~yeas~~ gali būti iš degintinio neišlikusio kapo, es paprotys laužyti įkapes, žinomas iš degintinių palaidojimų.

### Griaudinis žmogaus kapas Nr.2

Kv.C,D,E-2,3,60 cm gylyje (nuo aukščiausio pilkapio sampilo aško) molio su žvyru fone, pastebėta tamsesnės žemės dėmė, tarp viejų aptašytų, galais į žemę suleistų akmenų-32x20x25 cm ir 37x : x18x30 cm dydžio (planas Nr. 17.). Dėmės dydis-2,2x1,2 m.

Preparuojant šią dėmę aptiktas griaudinis žmogaus kapas Nr.2. Mirusysis buvo ~~palaidotas~~ paguldytas aukštieninkas, ištiestomis ojomis. Jis palaidotas galva į ŠV,  $303^{\circ}$  laipsniu kampu. Kapo duonė negiliai, maždaug 10-15 cm įeina į nejudintą žemę.

Šis kapas, kaip ir kituose tyrinėtuose pilkapiuose, yra apileštas. Dešiniosios kojos šlaunikaulis guli ant kairiosios kojos launikalio, o tarp jų dubens fragmentas. Abiejų rankų kaulai nunažyti, néra abiejų rankų plaštakų. Stuburo ir šonkaulių likę tik išli kauliukai. Kaukuolė beveik sveika (atkritės ir perlūžės apatinis žandikaulis). Griaucių ilgis kape 1,75 m. Sprendžiant iš kaukolės, kape palaidota ~~moteris~~, kurios amžius pagal dantų nusidėvėjimą pie 35-40 metų.

Aplink mirusijį kape pabarstyta smulkių angliukų. Krūtinės rityje, dešinėje pusėje rasta žalvarinė "D" raidės formos sagtis iš apkaustėliu. Sagties laukelis ir liežuvėlis puoštas įkartėlėmis., apkaustas 3 iškiliais rutuliukais.

Galima tvirtinti, kad plėsdami ši kapa, plėšikai tiksliai ži- jo palaidojimo vieta.

Kasant toliau tas vietas, kur dar nebuvo pasiekta pilkapio agrindas, buvo randama degésių ir šukelių.

Kv. B-9 rasta nedidelė, brūkšniuotu paviršiumi šukelė. Išori-  
ē jos pusė ruda, brūkšniuota smulkiai horizontaliai brūkšneliai,  
idinė šukės pusė juoda, brūkšniuota intensyviai brūkšniai verti-  
aliai.

Kv. A-2 prie pat krašto rasti 3 gana stambūs nuodėguliai-  
x2 cm dydžio. Taip pat kv. E-4 rasta smulkių angliukų.

Maždaug pilkapio centre kv. D,E-5,6 ir kv. C,D-5,6 aptiktos  
vi akmenų krūsnys. Viena, kv.D,E-5,6 buvo iš 8 kompaktiškai sudė-  
ti akmenų-akmenim apkrauto ploto dydis-54x60 cm. Jis krautas iš vi-  
ntinio dydžio akmenų. Kita krūsnis kv.C,D-5,6 nebuvo kompaktiška-  
i akmenys gulėjo kiek atokiau nuo kitų. Šioje krūsnyje akmenų dy-  
liai įvairesni. Vienas iš jų gana didelis-38x20x17 cm.

Tarpe, skyrusiamame abi krūsnis, buvo pribarstyta daug degésių.  
degésiai buvo tarp abiejų krūsnių akmenų ir po jais.

#### Griautinis žmogaus kapas Nr.3 (apardytas)

Kv. B,C-8,9 tarp 4 akmenų-33x24x12 cm, 26x25x11 cm, 25x19x18cm,  
x20x18 cm dydžio, ant pagrindo smėlio fone išryškėjo tamsi 0,8x  
,54 m dėmė. Ją preparuojant buvo rasti, duobėje po sampiliu, žmogaus  
auzdikauliai ir šeivikauliai, bei keli pėdos kaulai. Sprendžiant  
išlikusių kaulų, mirusysis buvo palaidotas aukštielninkas, ištis-  
mis kojomis. Prie pėdos kaulų rastas geležinis smarkiai aprūdijęs,  
masvyiu rombiniu spygliu, pentinas. Jokių kitų kaulų nerasta. Mi-  
rusysis, spendžiant iš kojų padėties, mirusysis buvo palaidotas gal-  
i ŠV, 321° kampu. Mirusysis palaidotas 35-40 cm gylio duobėje po  
pilkapio pagrindu. Kapo duobė, greičiausiai buvo apstatyta akmenimis.

Šis kapas irgi, gal būt, buvo apiplėstas, bet greičiau viršu-  
nė palaidojimo dalis yra nuarta, nes ji buvo toje pilkapio vietoje,  
ri buvo ariama.

Maždaug 1,08(~~M-GYLYJE NUO AUKŠČIAUSIOS PILKAPIO~~) gylyje nuo  
aukščiausios pilkapio sampilo vietas, buvo pasiekta nejudinta žemė-  
oje vietoje smėlis.

#### Pilkapio Nr.XIII, R-V pjūvis (planas Nr.18.)

Kontrolinė juosta parodė, kad pilkapio Nr.XIII sampilas susi-  
la kaip ir iš 3 sluoksnių. Viršutinis tai pilkos spalvos juodžemis,  
riame buvo dvi akmenų eilės-jo storis nuo 6 iki 50 cm storio. V

ariamas. Čia iki nejudintos žemės eina tik juodžemio sluoksnis, o  
o juo supiltų sluoksmių nėra, jie nuartai ir sumaišyti.

Antras sluoksnis-tai supiltas gelsvo smėlio sluoksnis-jo sto-  
ris iki 20 cm.

Po šiuo sluoksniu éjo irgi piltas molio su žvyru sluoksnis, ku-  
io storis kraštuose kiek didesnis nei per vidurį ir siekë 12-30-  
0 cm gylio.

Po šiuo sluoksniu buvo nejudinta žemė- gelsvas smėlis, kuris ~~buvo~~  
buvo pasiektas 1,08 cm gylyje nuo aukščiausio pilkapiro taško.

Iš pjūvio, atrodo, kad vieta pilkapiui nebuvo specialiai ly-  
inta.

### Jšvadoss

1. Eitulionių pilkapyne dabar yra 21 pilkapis. Gali būti, kad  
ilkipių dar neseniai buvo daugiau, bet dabar jie yra visai sulygin-  
i su žeme.

1978 m. birželio-liepos mén. TIM tyrė labiausiai suardytą  
pilkapyno ~~daļą~~ dalį (pilkapius Nr.XIII,XIV,XVIII,XIX).

2. Visi tyrinéti pilkapiai yra panašūs savo konstrukcija. Pil-  
apiai apdėti 2 akmenų eilémis (pilk.Nr.XIII,XVIII,XIX), tik pilka-  
pis Nr.XIV turi vieną akmenų eilę. Pilkapių sampilai buvo pilami  
š aplinkinės žemės-smėlio, molio su žvyru. Vieta pilkapiams specialiai  
ebuvo ruošiama. Akmenys į pilkapius dėti vidutinio dydžio(vieno žmo-  
aus lengvai pakeliami). Tarpai tarp akmenų buvo "užtaisomi" mažes-  
iais akmenimis ~~ir neskalamis~~. Akmenų eilių pakraščiuose buvo deda-  
i didesni akmenys, kad tvirtintų pilkapiro konstrukciją.

3. Pilkapiuose Nr.XIII,XIV,XVIII rasti suardytí ar labai apar-  
yti griautiniai kapai. Griautiniai kapai buvo ~~ir~~ <sup>arant pilkapiro pagrindu</sup> negiliose  
~~0-45 cm~~<sup>-55</sup> gylio pailgose duobėse po sampilu, ~~Matyt, kapo duobės kraš-~~  
~~ai~~ laidoti aukštielninkis(<sup>pilk.</sup> išskyrus Nr:XVIII, kapą Nr.1, kur miru-  
sis greičiausiai buvo paguldytas kniūpsčias), galvomis į Š-V. Ma-  
ži kapo duobės kraštai buvo apstatomi tašytais akmenimis.

Pilkapyje Nr.XIX-jokio palaidojimo nerasta, nors Š pilkapiro  
séje ir buvo aptikta iškasta kapo duobė po sampilu, gausiai pa-  
restyta degésiai ir kur buvo numesta nedidelė šukelė brūkšniuotu  
viršiumi.

4. Laidojimo metu, matyt, buvo atliekamos apeigos su ugnimi.  
kapių sampiluose( išskyrus pilkapij Nr.XVIII) pastoviai buvo aptin-  
ti smulkūs degésiai. Jais buvo barstomos ir kapų duobės. Be to, vi-  
se pilkapiuose (išskyrus Nr.XVIII) buvo randamos smulkios, brūkš-  
otos šukelės.

5. Visi tyrinétuose pilkapiuose rasti griautiniai kapai buvo  
plėsti (gal būt, išskyrus kapą Nr.3, pilkapyje Nr.XIII). Atrodo,

plėšikus domino tik žalvariniai dirbiniai, nors, žinoma, geležinių dirbiniai galėjo likti nepastebéti. Geležiniai dirbiniai buvo ti apiplėštuose pilkapių Nr.XIII ir XIV kapuose. Kapuose rasti tik lėkūs žalvariniai dirbiniai-diržo sagtis (pilkapis Nr.XIII, kapas 2) ir žalvarinis įvijinis žiedas (pilkapis Nr.XIV, kapas Nr.1).

Visuose kapuose yra suardyta galvos-krūtinės sritis, kur ir kontruodavosi įkapės. Dažnai rankų riešai nukirsti. Tai rodo, kad plėšai, greičiausiai tiksliai žinojo palaidojimo vietą ir kryptį. Gal palaidojimo vieta buvo pažymėta.

6. Grautiniuose kapuose aptiktos įkapės negausios-pilkapio Nr. I kape Nr.2, rasta žalvarinė "D" formos diržo sagtis, o kape Nr.3 žinis su masyviniu rombiniu spygliu pentinas.

Pilkapio Nr.XIV kape Nr.1 rasta karklo lapo formos įmovinis ietis, su iškilia briauna per plunksnos vidurių ir geležinis nedidelis. Kiek aukščiau virš kapo rastas įvijinis žalvarinis žiedas irgi, t, priklauso šiam kapui.

Be to, pilkapio <sup>Nr.XIV</sup> sampile buvo rastas lauro lapo formos įmovinis žinis ietigalis su nedidele briauna per plunksnos vidurių. Jis pertas.

7. Pilkapio Nr.XIV sampile rastas degintinis žmogaus kapas. Suderi žmogaus kauliukai su pelenais ir degésiais supilti į pailgą duoną-30x24x5,5 cm dydžio. Kartu su jais rasta smulkių geležinės plokščių liekanų.

8. Eitulionių pilkapiai turėtų priklausyti jotvingių gentims. M. tyrinėjimai leidžia datuoti grautinius kapus IV a. pab.-V a., degintinių kapų I m.e. tūkstantmečio antraja puse.

#### RADINIŲ SARAŠAS

##### Pilkapis Nr.XIII.

1. Ietigalis įmovinis geležinis, lauro lapo formos plunksna. Per plunksnos vidurių eina iškili briauna. Ietigallo plunksnos galas užlenktas įmova nežymiai kampuota. Ietigallo(sulenko) ilgis 23,2 cm, plunksnos ilgis 14,1, įmovos-6,1. Ietigallo plunksnos plotis plačiausioje vietoje 2,8 cm, įmovos skersmuo-1,2-1,4 cm. Ietigalis rastas sampile po akmenų eile.

2. Ivijėlė žalvarinė, susukta iš keturkamio skerspjūvio vielos. Ivijėlė susukta iš 9 apviju. Rasta pilkapio sampilo pakraštyje, po akmenų eile.

3. Sagtis žalvarinė "D" raidės formos su apkalu. Apkalas sulenkta į žalvarinės skardos ir pritvirtintas prie sagties 3 kniedėmis. Sagties puoštas 3 iškiliais gumbeliais. Sagties lankelis puoštas tri-skersiniai brūkšneliai. Sagties lan-

kelio dydis 3,8x8 cm. Apkalo dydis 3,5x2,2 cm. sagtis rasta kampe Nr.2.

4. Pentinas, geležinis aprūdijęs su masyviu rombo formos spygliu. vienas pentimo galas nulūžęs. Pentino lankelis prie spyglio praplatintas. Pentino ilgis 7,8 cm, plotis-1,1-2,4 cm, spyglio aukštis 2,4 cm. Pentinas rastas kape Nr.3.

Pilkapis Nr.XIV.

5. Ietigalis geležinis įmovinis. Ietigalio plunksna rombo formos. Per ietigalio plunksnos vidurių eina iškili briaunelė. Ietigalis didelis, ~~gana~~ masyvus. Ietigalio ilgis 30 cm, plunksnos ilgis 20,8, įmovos ilgis 9,2 cm, įmovos skersmuo 2,5 cm. Ietigalis rastas kape Nr.2.

6. Geležinis kriauninis peilis, truputį išlenkta nugarele. Peilio ilgis 18,7 cm, geležtės ilgis 12,5 cm, geležtės plotis 3,4 cm. Peilis buvo medine rankena, ant įkotės išliko daug medžio. Įkotės ilgis 6,4 cm. Peilis rastas kape Nr.2.

7. Žiedas žalvarinės įvijinės. Lūžęs į 4 dalis. Susuktas iš pusapvalaus skersinio pjūvio 0,2 cm storio vielos. Žiedas suktas iš 6 įviju. Žiedas rastas kape Nr.2.

Trakų istorijos muziejaus Šukės  
vedėjas A. Blūjus / A. Blý /.

Pilkapis Nr.XIII.

Pilkapis Nr.XIX

8. Lipdyto puodo šono fragmentas. Iš išorės pusės šukelė rusvos spalvos, brūkšniuota giliais neryškiais horizontaliais brūkšniais. Vidinėje pusėje juosvos spalvos, brūkšniuota giliais padrikais brūkšniais įvairiomis kryptimis. Molio masėje yra daug stambių grūstų akmens priemaišų. Šukė rasta tarp pirmosios akmenų eilės akmenų kv.D-4. Šukės dydis 3,2x3 cm, storis 1 cm.

9. Lipdyto puodo šono fragmentas. Iš išorinės pusės šukė rusvos spalvos, brūkšniuota horizontaliai labai neryškiais brūkšneliai. Vidinėje pusėje šukelė juodos spalvos, joje matyti du gilius vertikalius brūkšniai. Molio masėje matyti smulkių grūsto akmens priemaišų. Šukė rasta tarp antrosios akmenų eilės akmenų kv. A-4. Šukės dydis 3,2x3,4 cm, storis 0,9 cm.

10. Lipdyto puodo šono fragmentas. Iš išorės pusės šukelė blausiai rusvos spalvos, brūkšniuota giliais neplačiais brūkšniais, einančiais įkypai. Vidinėje pusėje šukė juoda, nebrūkšniuota. Molio masėje yra grūsto akmens priemaišų. Šukės dydis 2,4x2,6 cm, storis 0,8-1 cm. Šukė rasta tarp antrosios eilės akmenų kv. D-5.

11-24. Ivairių lipdytų puodų dalių fragmentai, rasti pilkāpio sampile. Daugiausia tai puodų šonų dalys. Šukės labai nedidelės. Visų jų vidinės pusės yra juodos, o išorinės rusvos, pilkos, rudos. Visos jos yra brūkšniuotu paviršiumi, brūkšniavimas yra arba įvairiomis kryptimis, arba horizontalus. Brūkšniavimas labai nežymus. Vidinėje pusėje brūkšniavimas dar labiau netvarkingesnis.

25. Lipdyto puodo brūkšniuotu paviršiumi šono fragmentas. Išorinė šukės pusė rudos spalvos, brūkšniuota negiliais horizontaliai brūkšneliai, vidinėje pusėje ji juoda, brūkšniuota vertikaliai, giliai, gerai matomais brūkšniais. Molio masėje yra stambių grūsto akmens priemaišų. Šukės dydis 3,6x3,7, storis 0,9 cm.

Pilkapis Nr.XIII.

26. Lipdyto puodo brūkšniuotu paviršiumi šono fragmentas. Išorinėje pusėje šukelė rusvos spalvos, ji brūkšniuota negiliais horizontaliai brūkšneliai, o vidinė pusė juoda, nebrūkšniuota. Molio masėje yra grūsto akmens priemaišų. Šukės dydis 2,8x4 cm, storis 0,8 cm. Šukė rasta tarp pirmos eilės akmenų kv.C-3.

27. Lipdyto puodo brūkšniuotu paviršiumi pakraštėlio fragmentas.

Pakraštėlis neprofiliuotas, baigiamas užapvalinimu. Išorinėje pu-

seje šukė ruda, brūkšniuota horizontaliai plonais, neryškiais brūkšneliai. Vidinėje pusėje šukė juosva, brūkšniuota horizontaliai brūkšniai. Molio masėje yra smulkių grūsto akmens priemaišų. Šukės dydis 3,1x3,8 cm, storis 0,7 cm. Šukė rasta po pirmos eilės akmenim kv.C-6.

28. Lipdyto puodo brūkšniuotu paviršiumi šono fragmentas. Išorinėje pusėje šukė ruda, brūkšniuota horizontaliai ryškiai brūkšneliai, vidinėje pusėje šukė juoda, brūkšniuota giliai vertikaliai brūkšniai. Molio masėje yra smulkių grūsto akmens priemaišų. Šukės dydis 3,4x2,9, storis 0,9 cm. Rasta pilkapiu sample, kv. B-9.

29-41. Žiesto puodo įvairių dalių fragmentai. Visos šukės priklaušo tam pačiam puodui. Puodas iš išorės rudos spalvos iš vidas pajuodės. Puodas buvo stipriai profiliuotas, pakraštėlis lengvai atlenktas į išorę. Virš petelių <sup>pjuodės</sup> neaukšta bangele, kuri vietom abiau primena zigzagą. Nuo petelių į apačią puodas tuoštas plaias negiliais grioveliais, einančiais horizontaliai.

2. Lipdyto puodo brūkšniuotu paviršiumi šono fragmentas. Išorėje šukė rudos spalvos, brūkšniuota horizontaliai, stambiai neryškiai brūkšniai. Vidinė šukės pūse pilka, lygi. Molio masėje mažti daug grūsto akmens priemaišų. Šukės dydis 3,1x2,7 cm, storis 0,8 cm. Šukė rasta po akmenim kv.D-5.

3-44. Lipdyto puodo dugno ir sienelių fragmentas. Iš išorinės pūsės šukė rusvos spalvos, lygiu paviršiumi. Dugnas aptrupėjės. Mažaug per 2 cm nuo dugno aplinkui puodą yra įspaustas 0,3 cm pločio ilus griovelis. Vidinėje pusėje šukė juodos spalvos, brūkšniuota orizontaliai negiliai brūkšneliai. Molio masėje daug smulkių rūsto akmens priemaišų. Šukės dydis 3,8x8,1cm, dugno storis 0,8 m, sienelių storis 1 cm. Šukės rastos kv.A-1, pilkapiu sample.

5-47. Lipdytu puodų, brūkšniuotu paviršiumi, šonų fragmentai. Išorinėje pusėje šukės rusvos spalvos brūkšniuotos giliai horizontaliai brūkšniai. Vidinėje pusėje pajuodusios, brūkšniuotos ežymiai įvairiomis kryptimis. Šukės rastos kv. A-3, B-2, E-3, aždaug 75-80 cm gylyje.


FOTONUOTRAUKŲ SĄRAŠAS

1. Pilkapis Nr.XVIII, vainiko dalis ŠV pilkazio dalyje.
2. Pilkapis Nr.XVIII, kapas Nr.1.
3. Pilkapis Nr.XVIII, R-V pilkazio pjūvis iš P pusės.
  
4. Pilkapis Nr.XIX, 1-moji akmenų eilė iš P pusės.
5. Pilkapis Nr.XIX, 2-oji akmenų eilė iš R pusės.
6. Pilkapis Nr.XIX, R-V pilkazio pjūvis iš P pusės.
  
7. Pilkapis Nr.XIV, pilkapis, nuėmus velėnā.
8. Pilkapis Nr.XIV, degintinis kapas Nr.1.
9. Pilkapis Nr.XIV, akmenų krūsnis kv. D,E-4,5.
10. Pilkapis Nr.XIV, akmenų krūsnis kv. C,D,E-3,4,5,6,  
buvusi po akmenim kv. D,E-4,5.
11. Pilkapis Nr.XIV, kapo Nr.2 duobė apstatyta akmenim.
12. Pilkapis Nr.XIV, kapas Nr.2.
13. Pilkapis Nr.XIV, R-V pilkazio pjūvis iš P pusės.
  
14. Pilkapis Nr.XIII, pilkazio vaizdas iš R pusės nuėmus velėnā.
15. Pilkapis Nr.XIII, pilkazio vaizdas iš V pusės nuėmus velėnā.
16. Pilkapis Nr.XIII, 2-oji akmenų eilė Š pilkazio pusėje.
17. Pilkapis Nr.XIII, 2-oji akmenų eilė iš V pusės.
18. Pilkapis Nr.XIII, kapas Nr.2.
19. Pilkapis Nr.XIII, kapas Nr.3.
20. Pilkapis Nr.XIII, R-V pilkazio pjūvis iš P pusės.

4




2




CM




4










N





10




14




12




21




14



15




46







18





19

20



ULIONIU PILKAPYNO / TRAKU RAY / SITUACINIS PLANAS  
NR. 1





8

7

6

5

4

3

2

1

G

F

E

D

C

B


A

Tetanus  
Antibiotic

N



Lisnava T 2 AM 927  
entut  
Atrichopodium sekotuhinii  
N:



*ELKHORN SIGHTS*

Y-A PICTURES


AMERICAN  
MUSEUM  
OF NATURAL  
HISTORY  
New York



**NR.6**

**PILKAPIS NR.XVIII**

V-R PROVIS



AKMENYS

SMELIS

NETUDINTA ZEME



NETUDINTA ZEME




SMELIS

MASTELES 1:20 CM

PILKAPIS NR. XIX

PIRMOTTI AKMENŲ EŁĘ

NR. 7




xx DARGISLAI • GELEŽINIS NEAIŠKIOS PASKIRTIES DRABINYS

PILKAPIS NR. XIX


ANTROT AKMENŲ EILIĘ

NR.8



NR.8


PILKAPIS NR.XIX  
TREČIOT AKMENŲ EILĖ







NR. 10

PILKAPIO NR.XIX

V-R PTUVIS




- Lietuvos TSR Muziejaus  
Archeologijos Sekretorijus
- |   |                 |
|---|-----------------|
|  | VELENA          |
|  | TUDOS JUODŽEMIS |
|  | MOLIS SU SMELIU |
|  | SMEELIS         |
|  | AKMENYS         |
|  | NETUDINTIA ŽEME |

MASTELLIS 1 : 20 CM.


PILKAPIS NR. XIV

V-R PTUVIS

NR. 14




MASTELIS 1:20



○ AKMENYS  
× DEGRESAI  
△ SUKES

MASTELIS 1:200M



○ AKMENYS

△ ŠUKĖS

× × DEGĖSIAI

K. KAPAS

○ PRADINIAI

△ ŽALYVARINĖ IVITELĖ



× × IMOVINIS, GELEŽINIS, LAURO LAPI

FORMOS IETIGALIS

MASTELES 1 : 20 CM

MASTELIS 1:20CM

- Q AKMENYS  
× DEGESSIAI  
K KEPKIS  
Δ ŠURKES
- † ŽALVARIŠE SAGTIS  
‡ GELEŽINIS PENTINAS




PILKAPIS NR.XIII  
V-R PTŪVIS

NR.18


NR.19

- TUOSVAS TUODŽEMIS V V VELENIA
- SMEIJS
- ŽVTYRAS SU MOLIU
- AKMENYES
- NETUDINTA ŽEME



MASTELIS 1:20


PILKAPIS NR.XVIII      NR.19  
KAPAS NR.1      NR.20



MASTELIS 1:10

PILKAPIS NR.XIV  
KAPAS NR.2

NR.20



△ ŠUKĖS

\* DEGĖSLAI

1 GELEŽINIS IETIGALIS

2 GELEŽINIS PEILIS


3 ŽALVARINIS ŽIEDAS

MASTELIS 1:10

LTU LIUDVITO KERKELI NR. 23, 16 RADINAI

PILKAPIS NR. XIII  
KAPAS NR. 2

NR. 21




• DEGĖSIAI  
◆ ŽALVARINĖ SAGTIS


sojus AM RST bovulus  
estutteri  
sojus sojus sojus


MASTELIS 1:10


EITULIONIU, PILKAPIU, NR.13,14 RADINIAI



MASTELIS 1:1








PILKAPIS NR.XIV

PAGRINDO PLANAS

NR.13

BARKMENTIS  
DEZELAI  
I ŠUKES  
DUPLES  
K2KAPAS



M 120